Linde GmbH / HERMETIC Pumpen GmbH

HERMETISCHE PUMPEN: AUFBAU, INSTALLATION UND HERAUSFORDERUNG IN EINEM HOCHEFFIZIENTEN AMMONIAKPROZESS

Michael Rieger / Achim Surber
Graz, 06.09.2021

1

Agenda

1. Anlage Linde LLC Linde Azot Togliatti		5'
2. Design dichtunglose Pumpen, Flüssiggas		5'
3. Inbetriebnahme der Pumpen		4'
4. Wesentliche Herausforderung Pumpe / RCA		18'
5. Systematische Fehlersuche Anlage		8'
6. Zusammenfassung		3'

2

2

LLC Linde Azot Togliatti / Erstellung und Ort

Vorstellung der Anlage

Bilder, Location, lokaler Partner, Herausforderung

- 1000 km südöstlich von Moskau, viele russische Firmen modernisieren ihre Anlage.
- Joint venture Linde Azot Togliatti mit KuibyshevAzot, einer der größten russischen Chemiekonzerne.
- 280 Mio.€ Investition, ca. sieben Millionen Arbeitsstunden auf der Baustelle ohne nennenswerte Zwischenfälle.
- Größtes Referenzprojekt auf dem Gebiet der Ammoniakproduktion.
- Jeden Schritt im Projektlebenszyklus gemeistert - vom Engineering über die Beschaffung bis zum Bau.
- Wir haben dieses Projekt aufgrund unserer Synergie gewonnen, die sowohl den Anlagenbau als auch die Gasproduktion verbindet.

06.08.2021 25. PRAKTIKERRONFERENZ - Graz

3

3

LLC Linde Azot Togliatti

Leistungsdaten der Anlage & Ammoniak

- Ammoniak (NH₃) ist eine der wichtigsten und am häufigsten hergestellten Grundchemikalien. Jährlich werden weltweit rund 146 Millionen Tonnen produziert. Russland ist nach China der zweitgrößte Produzent.
- Der größte Teil des Ammoniaks (85 Prozent) wird zur Herstellung von Düngemitteln verwendet.
- Es ist jedoch auch ein Schlüsselbestandteil von Polyamidkunststoffen (PA).
- Der Produktionsprozess der Anlage basiert auf dem Linde Ammonia Concept (LAC). Dies ist eine besonders effiziente Methode zur Herstellung von Ammoniak. Es wandelt Stickstoff, der von einer Luftzerlegungsanlage erzeugt wird, und Wasserstoff, der aus Erdgas durch Dampfreformierung gewonnen wird, in Ammoniak um.
- Die Anlage hat eine Kapazität von 1340t NH₃ / Tag, und 8000 Nm³ Wasserstoff pro Stunde.

Beides kann der Endkunde KuibyshevAzot zur Herstellung von Caprolactam, einem Vorläufer für Polyamidkunststoffe, sowie Stickstoffdünger und Ammoniumsalze verwenden.

06.08.2021 25. PRAKTIKERRONFERENZ - Graz

4

4

Pumpen Einbauort und Funktion

Die Aufgabe der Pumpe ist das durch den Linde LAC Prozess gewonnene Ammoniak an die Anlagengrenze zu fördern. Um das Endprodukt spezifikationsgerecht an den Kunden übergeben zu können müssen die Pumpen eine Förderhöhe von 350m bei einer Fördermenge von 90 m³/h erbringen. Aufgrund der Tatsache, dass Ammoniak giftig ist, sowie die vorliegenden physikalischen Eigenschaften für eine Pumpe herausfordernd sind (geringe Viskosität und Dichte, niedrige Temperatur), haben wir uns für eine dichtunglose Pumpenlösung entschieden.

Agenda

1. Anlage Linde LLC Linde Azot Togliatti	🕒 5'
2. Design dichtunglose Pumpen, Flüssiggas	🕒 5'
3. Inbetriebnahme der Pumpen	🕒 4'
4. Wesentliche Herausforderung Pumpe / RCA	🕒 18'
5. Systematische Fehlersuche Anlage	🕒 8'
6. Zusammenfassung	🕒 3'

Aufbau & Funktion einer mehrstufigen Spaltrohrmotorpumpe

7

7

Flüssiggase, tiefe Temperaturen – Herausforderungen bei dichtungslosen Pumpen

8

8

Agenda

1. Anlage Linde LLC Linde Azot Togliatti	5'
2. Design dichtungslose Pumpen, Flüssiggas	5'
3. Inbetriebnahme der Pumpen	4'
4. Wesentliche Herausforderung Pumpe / RCA	18'
5. Systematische Fehlersuche Anlage	8'
6. Zusammenfassung	3'

9

9

Logistik / Inbetriebnahme

- Die Ausrüstung wurde an Produktionsstandorten auf der ganzen Welt hergestellt.
- Das hat eine komplexe Logistik zur Folge. (Verschiffung der Großbauteile auf der Wolga, entfernte Lage der Ammoniakfabrik)
- Ursprünglich Start-up im Sommer geplant. Temperatur für Team und Equipment einfacher, einfache Dampfreinigung der Komponenten, keine spezielle Kälteschutzkleidung etc.
- Kleine Verzögerungen von Bauteilen können in der Lieferkette zu größerer Gesamtverzögerung führen.
- Anstelle des ursprünglichen Start-ups im Sommer hat sich dieser auf Januar verschoben.
- Auf den nächsten Sommer zu warten, war keine Option.
- Start-up bei -28°C (Dampfreinigung etc.) erwies sich als zusätzliche Herausforderung.

10

Agenda

1. Anlage Linde LLC Linde Azot Togliatti	5'
2. Design dichtunglose Pumpen, Flüssiggas	5'
3. Inbetriebnahme der Pumpen	4'
4. Wesentliche Herausforderung Pumpe / RCA	18'
5. Systematische Fehlersuche Anlage	8'
6. Zusammenfassung	3'

13

13

Ausfall Pumpe RCA – Root Cause Analysis

06.08.2021 25. PRAKTIKERKONFERENZ - Graz

14

14

NPSH

NPSH_r = erforderlicher NPSH Wert der Pumpe

Beim Eintritt in das Laufrad erfährt das Fördermedium eine Beschleunigung, die lokal zu einer Druckabsenkung unter den Siedepunkt führen kann.

Pump rated data		allowable operating range			
		Q _{min,ed}	Q _r	Q _{max,ed}	
Flow rate	Q	20,0	90,0	100,0	m ³ /h
Head	H		349,0		m
Power input	P		100,00	106,00	kW
Differential pressure	p ₁₋₂	on density	73,50		bar
Net pos. suction head req. NPSHR			2,50	3,20	m
Impeller diameter	Ø	Perform. curve			mm
Suction head	Z ₁₂₋₁	240,0			m
Suction lift	Z ₁₋₁₁				m
Installation inlet pressure p ₀₁					bar
Net pos. suction head avail. NPSHA	available		4,4 m		m

Quelle: HERMETIC Pump data sheet

15

Thermodynamik / Steuerung / Gleitlager

16

Thermodynamik

Quelle: CAMT 53/S / Linde Azot Togliatti

Thermodynamik

Heat balance of canned motor pumps

Customer: Linde AG
 Order/quote: 4110019004
 Pn.-No.: 10
 Customer-Item-No.: 5003 P01 A+B

Pump: CAMT 52/S
 Q_{isp}: 120 [m³/h]
 No. of stages: 5
 Reentry after stage: 1

Q [m ³ /h]	0	60	120
H [m]	437	400	270
P [kW]	81.7	120	160
NPSH [m]	2.5	2.8	4.3

Motor: N81W-2h ATEX
 No load losses: P₀ 17.44 [kW]
 Load parameter: A1 0.00041
 Loss coefficient: B1 4.1
 Cooling flow: Q₉ 3.3 [m³/h]

Fluid: NH₃
 Temperature: -35 [°C]

- 1 Delta Temp. Delta Damp.
- 1 Geringste Drucküberlagerung
- 1 Sicherheit Hmin-DHT

Q [m ³ /h]	H [m]	P [kW]	N1 [kW]	N2 [kW]	Q _T [m ³ /h]	DT [K]	DHT [m]	Hmin [m]	S [m]	D _{Tges} [K]	D _{TS} [K]	NPSH* [m]
20.0	435.0	64.5	48.3	19.1	9.2	6.5	5.0	87.0	82.0	4.0	0.2	2.6
30.0	430.1	68.8	44.8	19.4	9.2	5.1	3.8	86.0	82.2	2.5	0.1	2.6
40.0	422.7	73.2	41.7	19.6	9.1	4.4	3.3	84.5	81.3	1.8	0.0	2.6
50.0	412.6	77.6	39.2	19.9	9.0	4.0	3.0	82.5	79.5	1.4	0.0	2.7
60.0	400.0	82.1	37.3	20.2	8.8	3.9	2.8	80.0	77.2	1.1	0.0	2.8
70.0	384.8	86.6	36.4	20.5	8.7	3.8	2.8	77.0	74.2	1.0	0.0	3.0
80.0	367.0	91.1	36.4	20.8	8.5	3.8	2.8	73.4	70.6	0.8	0.0	3.2
90.0	346.6	95.6	37.5	21.2	8.2	3.8	2.8	69.3	66.5	0.8	0.0	3.4
100.0	323.7	100.2	39.9	21.6	7.9	3.9	2.9	64.7	61.8	0.7	0.0	3.7

Ergebnis:
 Drucküberlagerung 4,65bar > Dampfdruck(max) 1,17bar

Axialschubausgleich Mehrstufige Pumpe CAMT 52/5

- Axialkraft der Hydraulik zur Saugseite
=> variable Drossel (A) schließt
- Ventilwirkung des Drosselspaltes
=> Druck vor Steuerscheibe öffnet den Drosselspalt
- Der Druck in der Steuerkammer ändert sich mit der axialen Position des Läufers.
- Die axiale Stellung regelt sich im Betrieb automatisch
=> kraftneutraler Gleichgewichtszustand

--- Axial thrust ---			
SU	MS	PS	
mm	kg	kg	
0,12	121	1002	
0,10	115	1029	
0,10	129	1048	
0,09	126	1023	
0,09	116	1136

Quelle: HERMETIC Academy / Axial Balance

Gleitlager

Funktion: Verringerung von Verschleiß und Reibung zwischen zwei sich zueinander bewegenden Bauteilen

- ⇒ Geeigneter Schmierstoff und Schmierverfahren
- ⇒ Die Flüssigkeit wird durch die relative Bewegung der Kontaktflächen in den Schmierpalt gefördert.
- ⇒ Der Druck im Schmierstoff ist so hoch, dass die Kontaktflächen sich voneinander abheben.

CENTRIFUGAL PUMPS MINIMUM OPERATING SPEED
HYDRODYNAMIC SLIDE BEARINGS

SPEED

The shaft lift depends on:

- the rotation speed
- the lubricant viscosity
- the pressure on contact (weight)

A variable speed drive allows to optimize the speed (between 25 and 50 Hz). Subject to the centrifugal pumps minimum operating speed.

LUBRICATION

Canned motor pumps use the pumped medium as lubricant.
The lubricants reduce friction, wear, seizing and help to cool the engine down.

LEDERLE
Hermetic

Quelle: HERMETIC LinkedIn.com
<https://www.linkedin.com/posts/>

Hydrodynamische Lagerung Berechnung und Grenzen

Quelle: HERMETIC Produktion Gleitlager

Journal bearing capacity

Customer: Linde AG
Order/quote: 4110019004
Pos.-No.: 10
Customer-Item-No.: 5003 P01 A+B

Pump: CAM52/5
Density: 1 [kg/l]
Cycles: 2900 [1./min]
Impeller weight: 8.5 [kg]
No. of stages: 5
Length of impeller hub: 80 [mm]

Motor: N81W
Distance impeller - pump side bearing: 105 [mm]
Dist. center of rotor - pump side bearing: 695 [mm]
Bearing distance: 1098 [mm]
Bearing diameter: 80 [mm]
Rotor weight: 86.2 [kg]

Ergebnis:

Viskosität vorhanden 0,21 cP
Mindestens erforderliche Viskosität 0,09 cP

Results:	Q/Q _{GEF}	R	A	B	K	n _{min}
	[-]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[cP]
	0.00	0.00	84.40	44.30	84.40	0.09
	0.20	0.00	84.40	44.30	84.40	0.09
	0.40	0.00	84.40	44.30	84.40	0.09
	0.60	0.00	84.40	44.30	84.40	0.09
	0.80	0.00	84.40	44.30	84.40	0.09
	1.00	0.00	84.40	44.30	84.40	0.09

Entgasung mehrstufige Dichtungslose Pumpe

Befüllung über Druckstutzen

1

Luftpolster im Bereich der Laufräder, Motor und Gleitlager entgasen während des Befüllvorgangs oder kurz danach vollständig

2

System selbstentlüftend

Herausforderung bei Flüssiggasen

- Temperatur Flüssigkeit & Bauteile
- Differenz Dampfdruck
- Installation

Quelle: YouTube / HERMETIC Spaltrohmotorpumpe Typ CAM

Korrekte Entlüftung und Start Temperatur bei Flüssiggasen

Prinzip automatisches Entlüften bei Flüssiggasen:

1. Kalte Flüssigkeit fließt in die Pumpe
2. Flüssigkeit verdampft
3. Pumpe entgast und kühlt durch Verdampfungsenthalpie stetig ab
4. Kalte Flüssigkeit fließt in die Pumpe nach
5. Bei $T_{\text{Pumpe}} = T_{\text{Flüssigkeit Behälter}}$:
 - Druckausgleich Pumpe / Saugbehälter
 - Pumpe entgast
 - Start der Pumpe

23

Grenzen automatisches Entgasen

Bewertungskriterien f (abzukühlende Masse, Temperatur Flüssigkeit, Temperatur Umgebung, Dampfdruckanstieg)

- Energieeintrag über das Motorgehäuse bzw. über die Wicklung so groß ist, dass die Selbstentgasung über den Druckstutzen nicht mehr ausreicht, also etwa beim Abstellen der Pumpe oder bei intensiver Sonneneinstrahlung.
- Das Kriterium ist: abzukühlende Motormasse $\times$ Dampfdruckdifferenz darf eine kritische Größe nicht überschreiten.
- Grenzkurven für Aufstellung im Raum und/oder isolierte Pumpen sowie Aufstellung mit Eintrag Strahlungswärme Bsp. Sonneneinstrahlung

24

D_p Dampfdruck Flüssigkeit - Atmosphäre

Ergebnis:

Umgebung p_d NH₃ -20°C 2bar
 Flüssigkeit p_d NH₃ -40°C 0,8bar
 Delta p_d 1,2bar

Masse Motor: 700kg

Ergebnis: Schnittpunkt unterhalb Grenzkurve

Ausfall Pumpe RCA – Root Cause Analysis

Agenda

1. Anlage Linde LLC Linde Azot Togliatti	🕒 5'
2. Design dichtunglose Pumpen, Flüssiggas	🕒 5'
3. Inbetriebnahme der Pumpen	🕒 4'
4. Wesentliche Herausforderung Pumpe / RCA	🕒 18'
5. Systematische Fehlersuche Anlage	🕒 8'
6. Zusammenfassung	🕒 3'

RCA Anlage

LEDERLE
Hermetic
Sealless Technology *Unlimited*

1	Füllstand NH3 Tank	< NPSH (Vergasung Eintritt Pumpe) < Trockenlauf (keine Flüssigkeit)	✓
2	Temperatur & Druckabsenkung NH3 Tank	< NPSH (Eintritt Pumpe) < NPSH (Verdampfung SMP)	✓
3	Q min Leitung	< Abkühlung Masse Pumpe / Motor < Min flow zu klein, Verdampfung < Entgasung Pumpe / Motor	✗
4	Saugleitung Widerstände	< Axialer Schub Ausgleich Hydraulik < NPSH (Verdampf. Eintritt Pumpe)	✓
5	Druckleitung	< Axialer Schub Ausgleich Hydraulik < Entgasung Pumpe / Motor	✓
6	Flüssigkeit	< Öl - Viskosität < Wasser - Eiskristalle < Feststoffe	✓

06.08.2021

25. PRAKTIKERKONFERENZ - Graz

27

27

RCA Anlage

LEDERLE
Hermetic
Sealless Technology *Unlimited*

Min. Flow Leitung:

Installation:

- Reinigen der Leitungen mit Heißdampf
- Trocknen der Leitungen mit Stickstoff
- Installation im Winter bei Temperaturen bis zu -28°C

RCA weist auf fehlerhafte Entlüftung hin

- Entlüftung über Min. flow Leitung
 - Wasseranteile in den Ventilen der min Leitung
- => Min. flow nicht gewährleistet
=> Vollständige Entgasung nicht möglich

06.08.2021

25. PRAKTIKERKONFERENZ - Graz

28

28

Agenda

1. Anlage Linde LLC Linde Azot Togliatti	5'
2. Design dichtungslose Pumpen, Flüssiggas	5'
3. Inbetriebnahme der Pumpen	4'
4. Wesentliche Herausforderung Pumpe / RCA	18'
5. Systematische Fehlersuche Anlage	8'
6. Zusammenfassung	3'

29

29

Finale Steps

– Benötigte Ersatzteile im „fast Track“ produziert und nach St Petersburg geliefert	Feb.2017
– Reparatur in Sankt Petersburg mit Supervisor HERMETIC & Linde repariert	Feb. 2017
– Ventile auf Funktion geprüft und zusätzlich enteist	Feb. 2017
– Transport LKW von Sankt Petersburg nach Togliatti	März 2017
– Einbau der Pumpen	März 2017
– Inbetriebnahme mit HERMETIC Supervisor und techn. Fachleiter	März 2017

Betrieb der Anlage mit geplanter Kapazität von ca. 1340 t Ammoniak / Tag

30